
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej oraz miejsc postojowych wraz z chodnikiem na terenie złobka miejskiego
w Pabianicach - filia
ADRES INWESTYCJI : 95-200 Pabianice ul. Piotra Skargi 70 działka nr 53/2
INWESTOR : Gmina Miejska Pabianice
ADRES INWESTORA : 95-200 Pabianice ul. Zamkowa 16
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Świsstek
DATA OPRACOWANIA : 19.06.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :
mgr inż. Andrzej Świsstek
93-403 Łódź ul. Woźnicza 13
Kam. Bud. Nr 247/85/WŁ

INWESTOR :

Data opracowania
19.06.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.090	km km	0.090	0.090
				RAZEM	0.090
2	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 89.0+77.0+5.0+9.0+9.5+17.7	m m	207.200	207.200
				RAZEM	207.200
3	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 89.0*3.5+14.2*9.5+4.0*2.0	m ² m ²	454.400	454.400
				RAZEM	454.400
4	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 81.0*1.5+13.0*1.5+11.0*1.5+8.0*1.5+8.0*1.5+2.5*2.5	m ² m ²	187.750	187.750
				RAZEM	187.750
5	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 81.0+13.0+11.0+8.0+8.0+8.0+8.0	m m	137.000	137.000
				RAZEM	137.000
6	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwiroteonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 207.2*0.3*0.15+454.4*0.15+187.75*0.07+137*0.3*0.08	m ³ m ³	93.915	93.915
				RAZEM	93.915
7	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 4 93.915	m ³ m ³	93.915	93.915
				RAZEM	93.915
8	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 207.2	m m	207.200	207.200
				RAZEM	207.200
9	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowymi na odległość do 1 km 454.4*0.31+187.75*0.1	m ³ m ³	159.639	159.639
				RAZEM	159.639
10	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 5 454.4*0.31+187.75*0.1+207.2*0.3*0.3	m ³ m ³	178.287	178.287
				RAZEM	178.287
11	KNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 207.2	m m	207.200	207.200
				RAZEM	207.200
12	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 187.5+454.4	m ² m ²	641.900	641.900
				RAZEM	641.900
13	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 454.4	m ² m ²	454.400	454.400
				RAZEM	454.400
14	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3 454.4	m ² m ²	454.400	454.400
				RAZEM	454.400
15	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 0.8 454.4	m ² m ²	454.400	454.400
				RAZEM	454.400
16	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 454.4	m ² m ²	454.400	454.400
				RAZEM	454.400
17	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 454.4	m ² m ²	454.400	454.400
				RAZEM	454.400
18	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 137.5	m m	137.500	137.500

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 187.75	m ² m ²	RAZEM 187.750	137.500
				RAZEM	187.750
20	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000